

**Information gem. § 19 Abs. 5 VOB/A
bezüglich einer vorgesehenen beschränkten Ausschreibung**

Baumaßnahme: Energetische Sanierung und Sanierung Brandschutz Diesterweg
Grundschule – 2. BA

Bauleistung: Betonsanierungsarbeiten

Auftraggeber (Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, e-mail des Auftraggebers)
Stadtverwaltung Worms
Gebäudebewirtschaftungsbetrieb
Monsheimer Str. 41
67549 Worms

Auftragsgegenstand und voraussichtlicher Umfang der Leistung:

- Feuchtstrahlen der Betonflächen – ca. 210 m²
- Durchführen von Absetzproben – 1 Stück
- Vorbereiten für Verdämmung – 6 m
- Oberflächen aller Betonbauteile inkl. Stützen abklopfen und Schadstellen markieren – ca. 210 m²
- Schadstellen aufstemmen,
- Entrosten von Bewehrungsstahl
- Bewehrung abtrennen
- Messung der Betondeckung – 3 Stück
- Messung der Betondruckfestigkeit – 2 Stück
- Korrosionsschutz
- Haftbrücken
- Haftbrücke an Wasserabtropfkanten – 110 m
- Reprofilieren mit Grobmörtel bis 0,01 m² - 50 Stück
- Grobmörtel an Wassertropfkante – 110 m
- Flächenspachtelung – 210 m²
- Neue elastische Verfugung, Briete bis 30 mm – 10 m

voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:
April 2012

Worms, den 05.01.12